

ประมาณราคา

แบบ ปร.5

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ

ชื่อโครงการ งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย

ประเภทงานก่อสร้าง ทาง พิกัด GPS ที่ 19.915542 99.988799

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองชุม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	289,141.48	1.3848	400,403.12	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน/ท่อเหลี่ยม				
5	งานอื่นๆ				
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			400,403.12	
	คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้นเพียง			400,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างภายใน 60 วัน

ราคาเฉลี่ย

บาท / ตร.ม.

ประมาณราคา

(นายมนเทียร ศรีสุวรรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจ

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

ว่าที่ ร้อยตรี

(ชัยยา พลอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย

ประเภทงานก่อสร้าง อาคาร พิกัด GPS ที่ 19.919077 99.987925

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองชุม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร	312,493.78	1.3091	409,085.61	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน/ท่อเหลี่ยม				
5	งานอื่นๆ				
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			409,085.61	
	คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้นเพียง			409,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าพันบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างภายใน 60 วัน

ราคาเฉลี่ย

บาท / ตร.ม.

ประมาณราคา

(นายมนต์เกียรติ ศรีสุวรรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจ

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

ว่าที่ ร้อยตรี

(ชัยยา พลอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงานก่อสร้าง งานวางท่อประปา HDPE ขนาด 3 นิ้ว และท่อ HDPE ขนาด 2 นิ้ว พิกัด 19.919077 99.987925

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเมืองชุม ตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม 1+2	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (1)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (2)		
	งานวางท่อระบบประปา							-	
1	งานดินชุด	120.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	13,440.00	13,440.00	
2	งานเจาะคอนกรีต	2.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	1,200.00	1,200.00	
3	งานคอนกรีตค้ำเสา	2.00	ลบ.ม.	1,794.39	3,588.78	327.00	654.00	4,242.78	
4	ท่อ HDPE ขนาด 3 นิ้ว	1,325.00	เมตร	152.00	201,400.00	30.00	39,750.00	241,150.00	ม้วน 100 ม.
5	ข้อต่อตรง HDPE ขนาด 3 นิ้ว แบบสวมอัด	15.00	ตัว	115.00	1,725.00	30.00	450.00	2,175.00	
6	ข้อต่อทาง HDPE ขนาด 3 นิ้ว แบบสวมอัด	4.00	ตัว	1,728.00	6,912.00	30.00	120.00	7,032.00	
7	ข้อต่อลด HDPE ขนาด 3 เป็น 2 นิ้ว แบบสวมอัด	1.00	ตัว	816.00	816.00	30.00	30.00	846.00	
8	บ่อพักสำหรับรูป ขนาด 45x50	4.00	บ่อ	235.00	940.00	50.00	200.00	1,140.00	
9	ประตูน้ำ HDPE ขนาด 3 นิ้ว	4.00	ตัว	2,550.00	10,200.00	250.00	1,000.00	11,200.00	
10	ปลั๊กอุดปลายท่อ HDPE ขนาด 3 นิ้ว	4.00	ตัว	787.00	3,148.00	30.00	120.00	3,268.00	
11	แคลมป์รัดแยกท่อ HDPE ขนาด 3 นิ้ว	100.00	ตัว	133.00	13,300.00	30.00	3,000.00	16,300.00	
12	จุดเชื่อมต่อท่อพีซีเดิม	7.00	มร.	1,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	ยอดยกไป			-	-			312,493.78	
	ตัวอักษร								

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลเมืองชุม คำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงานก่อสร้าง งานวางท่อประปา HDPE ขนาด 3 นิ้ว และท่อ HDPE ขนาด 2 นิ้ว พิกัด 19.919077 99.987925

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเมืองชุม ตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม 1+2	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (1)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (2)		
	ยอดยกมา							312,493.78	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
	รวมค่าวัสดุแรงงาน							312,493.78	
	FACTOR F 1.3091 (งานอาคาร)							96,591.83	
	เป็นเงินทั้งสิ้น							409,085.61	
	คิดเป็นราคากลางสุทธิ							409,000.00	
	ตัวอักษร			สี่แสนเก้าพันบาทถ้วน					

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน	จุดเริ่มต้น 19.916831 99.981802 จุดสิ้นสุด 19.917022 99.983098
	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 572.00 ตารางเมตร
	ตามแบบแปลนและประมาณราคา เทศบาลตำบลเมืองชุม กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบที่เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประมาณราคาโดย	กองช่างเทศบาลตำบลเมืองชุม
	เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567
	ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	คำนวณ	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงผิวทาง								
	- งานดินลูกรัง								
	- งานดินคัด/งานถมดินขยายไหล่ทางพร้อมปรับเกลี่ย	285.00	ลบ.ม.	68.15	19,422.75	1.3848	94.37	26,896.62	
	- งานดินถมเสริมความกว้างไหล่ทาง								
	- งานวางป่าขุดต่อขนาดเบา								
	- งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	28.60	ลบ.ม.	347.35	9,934.21	1.3848	481.01	13,756.89	
2	งานผิวทาง คสล. หนา 0.15 ม. (Mix 280 ksc.)	572.00	ตร.ม.	398.24	227,793.28	1.3848	551.48	315,448.13	
3	งานรอยต่อคอนกรีต								
	- รอยต่อเคียวขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	4.00	เมตร	251.13	1,004.52	1.3848	347.76	1,391.06	
	- รอยต่อเคียวหดตัวตามขวาง CONTRACTION JOINT	52.00	เมตร	166.01	8,632.52	1.3848	229.89	11,954.31	
	- รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT								
4	งานไหล่ทาง								
	- ดินลูกรัง/ดินถม								
	- งานถมหินคลุกไหล่ทาง เกรด c กว้างข้างละ 0.25 ม.	10.00	ลบ.ม.	587.34	5,873.40	1.3848	813.35	8,133.48	
5	งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.								
	- ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 ม.	17.00	ท่อน	519.95	8,839.15	1.3848	720.03	12,240.45	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 ม.	12.00	ท่อน	645.30	7,743.60	1.3848	893.61	10,723.34	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง				289,243.43			400,544.30	บาท
	ราคาค่าก่อสร้างสุทธิ							400,000.00	บาท
	(ตัวอักษร) (สี่แสนบาทถ้วน)								

1.ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง	=	289,243.43
2.ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ	=	400,544.30
3.Factor F งานทาง	=	1.3848
รวมพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต	=	572.00 ตร.ม.
คิดเป็นราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร	=	700.25 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจสีธิ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)

ว่าที่ร้อยตรี

(ชื่อยา ชุ่ยยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

อนุมัติ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4
ปริมาณงาน	จุดเริ่มต้น 19.909168 99.981462 จุดสิ้นสุด 19.909686 99.980298
	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร
	ตามแบบแปลนและประมาณราคา เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบที่เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประมาณราคาโดย	กองช่างเทศบาลตำบลเมืองชุม
	เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567
	ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงผิวทาง								
	- งานดินซุด								
	- งานดินดัด								
	- งานดินถมเสริมความกว้างไหล่ทาง	171.00	ลบ.ม.	111.14	19,004.94	1.3848	153.91	26,318.04	
	- งานวางป่าซุดต่อขนาดเบ	750.00	ตร.ม.	1.83	1,372.50	1.3848	2.53	1,900.64	
	- งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	30.00	ลบ.ม.	347.35	10,420.50	1.3848	481.01	14,430.31	
2	งานผิวทาง คสล. หนา 0.15 ม. (Mix 280 ksc.)	600.00	ตร.ม.	398.24	238,944.00	1.3848	551.48	330,889.65	
3	งานรอยต่อคอนกรีต								
	- รอยต่อเอนขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	4.00	เมตร	251.13	1,004.52	1.3848	347.76	1,391.06	
	- รอยต่อเอนหดตัวตามขวาง CONTRACTION JOINT	56.00	เมตร	166.01	9,296.56	1.3848	229.89	12,873.88	
	- รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT								
4	งานไหล่ทาง								
	- ดินลูกรัง/ดินถม								
	- งานถมหินคลุกไหล่ทาง เกรด c กว้างข้างละ 0.30 ม.	13.50	ลบ.ม.	587.34	7,929.09	1.3848	813.35	10,980.20	
5	งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.								
	- ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 ม.	3.00	ท่อน	519.95	1,559.85	1.3848	720.03	2,160.08	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง				289,531.96			400,943.86	บาท
	ราคาค่าก่อสร้างสุทธิ							400,000.00	บาท
	(ตัวอักษร) (สี่แสนบาทถ้วน)								

1.ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง	=	289,531.96
2.ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ	=	400,943.86
3.Factor F งานทาง	=	1.3848
รวมพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต	=	600.00 ตร.ม.
คิดเป็นราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร	=	668.24 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจสี)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)

ว่าที่ร้อยตรี

(ชัยยา พลเยี่ยม)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

อนุมัติ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8
ปริมาณงาน	จุดเริ่มต้น 19.889977 99.966601 จุดสิ้นสุด 19.888679 99.967079
	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร
	ตามแบบแปลนและประมาณราคา เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบที่เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประมาณราคาโดย	กองช่างเทศบาลตำบลเมืองชุม
	เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567
	ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงผิวทาง								
	- งานดินซุด								
	- งานดินหัด								
	- งานดินถมเสริมระดับพื้นทางเดิมและไหล่ทาง	35.22	ลบ.ม.	111.14	3,914.35	1.3848	153.91	5,420.59	
	- งานวางปากซุดต่อขนาดกลาง ปรับปรุงพื้นทางเดิมที่ลาดเอียง	640.00	ตร.ม.	1.83	1,171.20	1.3848	2.53	1,621.88	
	- งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 0.05 ม.	32.00	ลบ.ม.	347.35	11,115.20	1.3848	481.01	15,392.33	
2	งานผิวทาง คสล. หน้า 0.15 ม. รวมลูกรัง (Mix 280 ksc.)	640.00	ตร.ม.	398.24	254,873.60	1.3848	551.48	352,948.96	
3	งานรอยต่อคอนกรีต								
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	4.00	เมตร	251.13	1,004.52	1.3848	347.76	1,391.06	
	- รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง CONTRACTION JOINT	60.00	เมตร	166.01	9,960.60	1.3848	229.89	13,793.44	
	- รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT								
4	งานไหล่ทาง								
	- ดินลูกรัง/ดินถม								
	- งานถมพื้นคลุกไหล่ทาง เกรด c	12.00	ลบ.ม.	587.34	7,048.08	1.3848	813.35	9,760.18	
5	งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.								
	- ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 ม.		ท่อน		0.00	1.3848	0.00	0.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง				289,087.55			400,328.44	บาท
	ราคาค่าก่อสร้างสุทธิ							400,000.00	บาท
	(ตัวอักษร)	(สีแดงบาทถ้วน)							

1.ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง	=	289,087.55
2.ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ	=	400,328.44
3.Factor F งานทาง	=	1.3848
รวมพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต	=	640.00 ตร.ม.
คิดเป็นราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร	=	625.51 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจสีธิ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)

ว่าที่ร้อยตรี

(ชื่อยา หลอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

อนุมัติ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังช้าง หมู่ที่ 9
 ปริมาณงาน จุดเริ่มต้น 19.915790 99.960849 จุดสิ้นสุด 19.916954 99.961703
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนและประมาณราคา เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบที่เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลเมืองชุม

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงผิวทาง								
	- งานดินซุด								
	- งานดินตัด								
	- งานดินถมคันทาง								
	- งานวางป่าซุดตอนขนาดกลาง(ปรับแต่งระดับผิวทางเดิม)	800.00	ตร.ม.	3.90	3,120.00	1.3848	5.40	4,320.58	
	- งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	32.00	ลบ.ม.	347.35	11,115.20	1.3848	481.01	15,392.33	
2	งานผิวทาง คสล. หนา 0.15 ม. (Mix 280 ksc.)	640.00	ตร.ม.	398.24	254,873.60	1.3848	551.48	352,948.96	
3	งานรอยต่อคอนกรีต								
	- รอยต่อเสื่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	4.00	เมตร	251.13	1,004.52	1.3848	347.76	1,391.06	
	- รอยต่อเสื่อหดตัวตามขวาง CONTRACTION JOINT	60.00	เมตร	166.01	9,960.60	1.3848	229.89	13,793.44	
	- รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT								
4	งานไหล่ทาง								
	- ดินลูกรัง/ดินถม								
	- งานถมหินคลุกไหล่ทาง กรวด c กว้างข้างละ 0.30 ม.	16.00	ลบ.ม.	587.34	9,397.44	1.3848	813.35	13,013.57	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง				289,471.36			400,859.94	บาท
	ราคาค่าก่อสร้างสุทธิ							400,000.00	บาท
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนบาทถ้วน)							

- 1.ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง = 289,471.36
 2.ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ = 400,859.94
 3.Factor F งานทาง = 1.3848
 รวมพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต = 640.00 ตร.ม.
 คิดเป็นราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร = 626.34 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจสีอ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายอากม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)

ว่าที่ร้อยตรี

(ชื่อยา พลอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

อนุมัติ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนมูล หมู่ที่ 10								
ปริมาณงาน	จุดเริ่มต้น 19.877084 99.962125 จุดสิ้นสุด 19.877278 99.963261								
	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร								
	ตามแบบแปลนและประมาณราคา เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบที่เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด								
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดอนมูล หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย								
ประมาณราคาโดย	กองช่างเทศบาลตำบลเมืองชุม			เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567			ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงผิวทาง								
	- งานดินซุด								
	- งานดินตัด								
	- งานดินถมคันทาง								
	- งานวางป่าซุดตอนกลาง(ปรับแต่งระดับผิวทางเดิม)	800.00	ตร.ม.	3.90	3,120.00	1.3848	5.40	4,320.58	
	- งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 0.05 ม.	32.00	ลบ.ม.	347.35	11,115.20	1.3848	481.01	15,392.33	
2	งานผิวทาง คสล. หน้า 0.15 ม. (Mix 280 ksc.)	640.00	ตร.ม.	398.24	254,873.60	1.3848	551.48	352,948.96	
3	งานรอยต่อคอนกรีต								
	- รอยต่อเอนขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	4.00	เมตร	251.13	1,004.52	1.3848	347.76	1,391.06	
	- รอยต่อเอนหดตัวตามขวาง CONTRACTION JOINT	60.00	เมตร	166.01	9,960.60	1.3848	229.89	13,793.44	
	- รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT								
4	งานไหล่ทาง								
	- ดินลูกรัง/ดินถม								
	- งานถมหินคลุกไหล่ทาง เกรด c กว้างข้างละ 0.35 ม.	16.00	ลบ.ม.	587.34	9,397.44	1.3848	813.35	13,013.57	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง				289,471.36			400,859.94	บาท
	ราคาค่าก่อสร้างสุทธิ							400,000.00	บาท
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนบาทถ้วน)							

1.ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง	=	289,471.36
2.ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ	=	400,859.94
3.Factor F งานทาง	=	1.3848
รวมพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต	=	640.00 ตร.ม.
คิดเป็นราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร	=	626.34 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจสี)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)

ว่าที่ร้อยตรี

(ชัชยา พลอเนน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

อนุมัติ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 3 ธันวาคม 2567

ประเภทงาน อาคาร
โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วรอบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11
ปริมาณงาน (1) ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวม 579.72 ตารางเมตร
(2) ก่อสร้างรั้วรอบ ยาวรวม 168.00 เมตร
ตามแบบแปลนและประมาณราคา เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด
ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11 ที่ตั้งพิกัด 19.913963 99.982591

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วรอบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11	408,200.00	ประกันชำรุดบกพร่อง
			2 ปี
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	408,200.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	รวมคิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	408,200.00	
(ตัวอักษร)	สี่แสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจสีธิ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)

ว่าที่ร้อยตรี

(ชัยยา พลอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองราย

อนุมัติ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วรอบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน (1) ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวม 579.72 ตารางเมตร
(2) ก่อสร้างรั้วรอบ ยาวรวม 168.00 เมตร

ตามแบบแปลนและประมาณราคา เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด

ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11 ที่ตั้งพิกัด 19.913963 99.982591

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเมืองชุม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วรอบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11	311,866.67	1.3091	408,264.66	ประกันการชำรุด บกพร่อง 2 ปี
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			408,264.66	ระยะเวลาดำเนินงาน
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			408,200.00	90 วัน
	(ตัวอักษร)	สี่แสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจสีธิ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)

ว่าที่ร้อยตรี

(ชื่อยา ฝอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

อนุมัติ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองชุม

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วรอบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11 ทัดตึงค์ 19.913963 99.982591

ปริมาณงาน (1) ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวม 579.72 ตารางเมตร

(2) ก่อสร้างรั้วรอบ ยาวรวม 168.00 เมตร

ตามแบบแปลนและประมาณราคา เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมใบอาปรษาสัมพันธไมตรีโครงการ จำนวน 1 ชุด

ตามแบบแปลนและประมาณราคา เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด

ประเภทงาน อาคาร

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567

ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอเมือง 33.74 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานชุดดินรับระดับพื้นบริเวณลานด้วยเครื่องจักร (พื้นที่ลาดเอียง)	587.00	ตร.ม.						
	- ชุดดินรับระดับพื้นที่ดินเดิมที่ลาดเอียงให้เรียบถมด้วยเครื่องจักร (เหมารวม)	1.00	งาน		-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
2	งานทอคอนกรีตพื้นบริเวณลาน หน้า 0.10 ม. พื้นี่รวม 579.72 ตารางเมตร								
	- คอนกรีต 240 ksc	57.97	ลบ.ม.	1,929.56	111,856.59	327.00	18,956.19	130,812.78	
	- ทราดยหยาบรองพื้น หน้า 0.05 ม.	28.98	ลบ.ม.	269.88	7,821.12	112.00	3,245.76	11,066.88	
	- เหล็กเสริมไวยร์เมช ศก.4 มม.๑0.20x0.20 ม.๖	579.72	ตร.ม.	27.00	15,652.44	5.00	2,898.60	18,551.04	
	- งานติดตั้งคอนกรีตและค่าแรงหอยคยง	199.76	เมตร		-	24.75	4,944.06	4,944.06	
	- ยางแอสฟัลท์ยางรองต่อ	41.95	ลิตร	45.00	1,887.75		-	1,887.75	
3	งานก่อสร้างรั้ว คสล. ยาวรวม เมตร								
	- งานดินชุด-ถมกลับ	51.35	ลบ.ม.		-	168.00	8,626.80	8,626.80	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	2.24	ลบ.ม.	269.88	604.53	112.00	250.88	855.41	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.24	ลบ.ม.	1,703.04	3,814.81	426.00	954.24	4,769.05	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	10.64	ลบ.ม.	1,996.78	21,245.74	532.00	5,660.48	26,906.22	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR24)	124.32	กก.	23.20	2,884.22	4.40	547.01	3,431.23	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR24)		กก.	21.96	-	4.40	-	-	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SD40) ภาวเสถียรคานคาน เติม	688.62	กก.	21.96	15,122.10	4.40	3,029.93	18,152.02	
	- ลวดผูกเหล็ก	17.21	กก.	46.73	804.22		-	804.22	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							238,807.47	บาท
	ยอดยกไป							238,807.47	บาท

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองชุม
โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วรอบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11
สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11 ท้องที่ 11 19 913963 99 982591
ปริมาณงาน (1) ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวม 579.72 ตารางเมตร
(2) ก่อสร้างรั้วรอบ ยาวรวม 168.00 เมตร

ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่ได้เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด
ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด

ประเภทงาน อาคาร

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567

ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอเมือง 33.74 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ 1"x8 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร (คิด25%)	41.28	ตร.ม.	747.66	30,863.40		-	238,807.47	
	- ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	47.80	ก.ก.	56.07	2,680.15		-	30,863.40	
	*ค่าแรงไม้แบบ	165.11	ตร.ม.		-	139.00	22,950.29	22,950.29	
5	งานติดตั้งบานประตูโครงเหล็กทางเข้า - ออก และชิงช้าลาดหนาม				-		-	-	
	5.1 งานติดตั้งชิงช้าลาดหนาม	841.67	เมตร	7.16	6,026.36		-	6,026.36	
	5.2 งานติดตั้งประตูโครงเหล็กทาง เข้า-ออก				-		-	-	
	- เหล็กท่อนกลมดำ ศก.1 นิ้ว หนา 1.60 มม.	6.00	เส้น	230.00	1,380.00		-	1,380.00	
	- ปูทเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	6.00	ชุด	195.00	1,170.00		-	1,170.00	
	- ล้อยางพร้อมประกับยึด ขนาด 3 นิ้ว	2.00	ชุด	260.00	520.00		-	520.00	
	- ตัวขั้วถาวรเหล็กกับสนิม ขนาด 1-1/2 นิ้ว สูง 2.00 เมตร	7.00	เมตร	240.00	1,680.00		-	1,680.00	
	- ไม้ข้างเหล็กยึดประตู	1.00	ชุด	30.00	30.00		-	30.00	
	- สีนํ้ามันกันสนิม สีสถอนดีสีน 3.785 ลิตร	1.00	ก.ล.	590.00	590.00		-	590.00	
	- ปูนฉาบผิวประตู	1.00	ชุด	169.00	169.00		-	169.00	
	* ค่าแรงประกอบ/ติดตั้ง (โดยรวม)	1.00	งาน		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						5,000.00	311,866.67	บาท
	ยอดยกไป							311,866.67	บาท

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจดี)

ผู้ประมาณราคา

นายช่างเขียนแบบสำนักงาน

แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2568

ประเภทงาน อาคาร
โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมหลังคาถันสาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 13.20 เมตร จำนวน 1 หลัง
ตามแบบแปลนและประมาณราคา เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	367,800.00	ประกันชำรุดบกพร่อง
			2 ปี
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	367,800.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	367,800.00	
(ตัวอักษร)	สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจสีธิ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ พวงอินใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

อนุมัติ

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
 ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมหลังคาถ้ำกันสาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 13.20 เมตร จำนวน 1 หลัง
 ตามแบบแปลนและประมาณราคา เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 4 หน้า
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเมืองชุม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568
 หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	280,957.34	1.3091	367,801.25	ประกันชำรุดบกพร่อง 2 ปี
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			367,801.25	- ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			367,800.00	
	(ตัวอักษร)	สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจสีธิ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ พวงอินใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

อนุมัติ

ଅବସ୍ଥା

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถาบันทีโอเอส
พัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย

ปริมาณงาน

1.ก่อสร้างอาคารอบบะสะค์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมหลังคาถักสาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 13.20 เมตร จำนวน 1 หลัง

ตามแบบแปลนและประมาณราคา^๕ที่เทศบาลตำบลเมืองขมิ้นกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประธานจัดงาน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอเมือง 32.74 บาท/ลิตร

[illegible]

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ประเภทงาน
อาคาร

เมื่อวันพุธ
30 กรกฎาคม 2568

ราคามันต์เฉลี่ยอำเภอเมือง 32.74 บาท/ลิตร

[illegible]

(๓๖๖)

ผู้ประมาณราคา

(นายสมศักดิ์ ใจสรี)

การเปลี่ยนแปลงของสังคม

แบบสรุปราคาก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2568


ประเภทงาน อาคาร
โครงการ ปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม
ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝापิตตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม 188.50 เมตร
2.ปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนทางเข้าด้านหน้า จำนวน 1 จุด
3.เทคอนกรีตขยายความกว้างถนนบริเวณรอบสวนหย่อม พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 148.94 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนและประมาณราคาทีเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม	695,000.00	ประกันชำรุดบกพร่อง 2 ปี
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	695,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	695,000.00	
(ตัวอักษร)	หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ) 
(นายสมศักดิ์ ใจสี)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ประมาณราคา

(ลงชื่อ) 
(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
(นายอาคม กันทะสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ) 
(นายกิตติ พวงอินใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองราย

อนุมัติ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม

ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาดัดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม 188.50 เมตร
2.ปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนทางเข้าด้านหน้า จำนวน 1 จุด
3.เทคอนกรีตขยายความกว้างถนนบริเวณรอบสวนหย่อม พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 148.94 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเมืองชุม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม	531,224.60	1.3091	695,426.13	ประกันชำรุดบกพร่อง 2 ปี
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			695,426.13	- ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			695,000.00	
	(ตัวอักษร)	หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจสีธิ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นางลัดดาวัลย์ เลิกหนู)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ พวงอินใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

อนุมัติ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองชุม
โครงการ ปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝัปัดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม 188.50 เมตร
2.ปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนทางเข้าด้านหน้า จำนวน 1 จุด
3.เทคอนกรีตขยายความกว้างถนนบริเวณรอบสวนหย่อม พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 148.94 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 บ้าย
อาคาร
23 กรกฎาคม 2568

ราคานี้มีมติเห็นชอบโดยสภาเมือง 32.74 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ฝัปัดตะแกรงเหล็ก (รางน้ำ A1)	188.50	เมตร						
	รางระบายน้ำ คลส. ขนาดปากกว้าง 0.18 ม. ลึก 0.15 ม.								
	1.1) งานฐานรากทรงระบายน้ำ คลส.								
	- งานตัดฝั/เจาะผิวถนน คลส.เดิม ทน 0.15 ม. ด้วยเครื่องจักร ขุดรื้อ-ขนไป (เหมารวม)	1.00	งาน		-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- งานดินขุด	30.16	ลบ.ม.		-	168.00	5,066.88	5,066.88	
	- งานทรายยกยกรองพื้น	3.77	ลบ.ม.	269.88	1,017.45	112.00	422.24	1,439.69	
	- คอนกรีตยกรบรองพื้น 180 Ksc	3.77	ลบ.ม.	1,869.04	7,046.28	426.00	1,606.02	8,652.30	
	1.2) งานรางระบายน้ำ คลส.								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc	15.08	ลบ.ม.	1,953.16	29,453.65	327.00	4,931.16	34,384.81	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR24)	1,107.73	กก.	21.96	24,325.75	4.40	4,874.01	29,199.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	22.15	กก.	46.73	1,035.07		-	1,035.07	
	- ไม้แบบ 25%	28.27	ลบ.ฟ.	747.66	21,136.35		-	21,136.35	
	- ไม้คร่าว 15%	16.96	ลบ.ฟ.	654.21	11,095.40		-	11,095.40	
	- ค่าแรงไม้แบบ 100%	113.10	ตร.ม.		-	139.00	15,720.90	15,720.90	
	- ตะปูเอกไม้ 3นิ้ว	28.27	กก.	56.07	1,585.10		-	1,585.10	
	1.3) งานฝัปัดตะแกรงเหล็ก รางระบายน้ำ คลส.								
	- เหล็กฉาก L50x50x4มม. (18.3กก./ท่อนยาว 6.00 ม.)	63.00	ท่อน	460.00	28,980.00		-	28,980.00	
	- ตะแกรงเหล็กแบบ 50x4 มม. (9.30กก./ท่อนยาว 6.00 ม.) (ฝัปัดตะแกรง ทน 4 มม.)	267.00	ท่อน	260.00	69,420.00		-	69,420.00	
	- ค่าแรงจัด เชื้อประกอบ พร้อมติดตั้งฝัปัดตะแกรงเหล็ก รวมลวดเชื่อม/แผ่นตัด(เหมารวม)	3,636.92	กก.		-	10.00	36,369.20	36,369.20	
	- สีสันกับสนิมเหล็กขีปัดด้าน/เงา (สีกันแดดภายหลัง)	94.25	ตร.ม.	38.86	3,662.56	38.00	3,581.50	7,244.06	บาท
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							283,329.52	บาท
	ยอดยกไป							283,329.52	บาท

[illegible]

โครงการ
ปรับปรุงถนนและทางเท้าสำหรับการเทศบาลตำบลเมืองชุม

สถาบันฟู้ทอัสรูปร่าง เพศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

1.ก่อสร้างรพช.บายนัคคอนกรีตเสริมเหล็กฝ้าปิดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม 188.50 เมตร

2.ปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนทางเข้าด้านหน้า จำนวน 1 จุด

3. เพื่อดูการกระจายความกว้างของแบบสำรวจส่วนข้อ ๖ พบว่าคะแนนการตอบไม่น้อยกว่า 148.94 ตารางเมตร

ตามแผนแม่บทและนโยบายระดับชาติขององค์การกำหนดพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ศาสตราจารย์ ดร. วาสนา

23 กรกฎาคม 2568

ราคาน้ำมันดีเซลอ่าวเมือง 32.74 บาท/ลิตร

[illegible]

๖.๑๕๓ | ร่งทางเข้าบริเวณถนนเข้าสู่ด้านหน้า จำนวน 1 จุด

จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 148.94 ตารางเมตร

3. เงื่อนไขการถ่ายทอดความก้าวหน้าในเชิงปริมาณของโครงการ

ประเภทงาน
อาคาร

แจ้งแจ้ง 23 กรกฎาคม 2568

ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอเมือง 32.74 บาท/ลิตร


[illegible]

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองชุม
โครงการ ปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปิดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม 188.50 เมตร
2.ปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนทางเข้าด้านหน้า จำนวน 1 จุด
3.เพื่อกรีดขยะความกว้างถนนบริเวณรอบสวนพยอม พื้นที่เพื่อกรีดทิ้งรวมไม่น้อยกว่า 148.94 ตารางเมตร

ประเภทงาน ออการ
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

ราคามันมีตั้งอำเภอเมือง 32.74 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							503,773.01	บาท
10	เพื่อกรีดขยะความกว้างถนน บริเวณถนนทางเข้า จำนวน 1 ด้าน	13.50	ตร.ม.		-			-	
	- งานชุดดิน	2.70	ลบ.ม.			168.00	453.60	453.60	
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.67	ลบ.ม.	269.88	180.82	112.00	75.04	255.86	
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก 280 Ksc.	2.02	ลบ.ม.	2,000.00	4,040.00	327.00	660.54	4,700.54	
	- เหล็กไวริงช ศก.4มม. @0.20x0.20ม.#	13.50	ตร.ม.	28.00	378.00	5.00	67.50	445.50	
	- ไม่นับ 50%	2.70	ลบ.ฟ.	747.66	2,018.68		-	2,018.68	
	- ค่าแรงไม้แบบ 100%	5.40	ตร.ม.		-	139.00	750.60	750.60	
	- ตะปุดอกไม้ 3 นิ้ว	1.35	กก.	56.07	75.69		-	75.69	
	เพื่อกรีดพื้นที่สวนบริเวณหน้าอาคารป้องกัน	54.13	ตร.ม.		-			-	
	- งานชุดดิน	5.32	ลบ.ม.			168.00	893.76	893.76	
	- ทรายหยาบรองพื้น	2.70	ลบ.ม.	269.88	728.68	112.00	302.40	1,031.08	
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 Ksc.	5.41	ลบ.ม.	1,953.16	10,566.60	327.00	1,769.07	12,335.67	
	- เหล็กไวริงช ศก.4มม. @0.20x0.20ม.#	54.13	ตร.ม.	28.00	1,515.64	5.00	270.65	1,786.29	
	- ไม่นับ 50%	2.50	ลบ.ฟ.	747.66	1,869.15		-	1,869.15	
	- ค่าแรงไม้แบบ 100%	5.00	ตร.ม.		-	139.00	695.00	695.00	
	- ตะปุดอกไม้ 3 นิ้ว	2.50	กก.	56.07	140.18		-	140.18	บาท
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							531,224.60	บาท
	ยอดยกไป							531,224.60	บาท

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายสมศักดิ์ ใจสิจ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2568

ประเภทงาน อาคาร
โครงการ เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตถนนและลานจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม
ปริมาณงาน 1.เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,900.00 ตารางเมตร
2.ตีเส้นจราจร เทอร์โมพลาสติกพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 52.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนและประมาณราคาทีเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตถนนและลานจอดรถสำนักงานเทศบาล	728,000.00	ประกันชำรุดบกพร่อง
	ตำบลเมืองชุม		2 ปี
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	728,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	728,000.00	
(ตัวอักษร)	เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ) 
(นายสมศักดิ์ ใจสีธิ)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน


ประมาณราคา

(ลงชื่อ) 
(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
(นายอาคม กันทะสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ) 
(นายกิตติ พวงอินใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

อนุมัติ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนและลานจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม

ปริมาณงาน 1.เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,900.00 ตารางเมตร
2.ตีเส้นจราจร เทอร์โมพลาสติกพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 52.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนและประมาณราคา เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเมืองชุม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตถนนและลานจอดรถสำนักงานเทศบาล	556,580.00	1.3091	728,618.88	ประกันข้าวตอกพร้อม 2 ปี
	ตำบลเมืองชุม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			728,618.88	- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			728,000.00	
	(ตัวอักษร)	เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจสีธิ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ พวงอินใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

อนุมัติ

